

Så här går en fiberinstallation till!

- ✓ Bekräftelse från SAVMAN, ofta med karta som utvisar vart ni skall gräva till er tomtgräns.
- ✓ Ni gräver ett kabeldike, ca 30-40 cm djupt, mellan ert hus och markering på ev. karta vid tomtgräns. Rita gärna in det på er egen tomtkarta, så ni i framtiden vet varT kabeln ligger. SAVMAN AB har inget ansvar att dokumentera detta. Gräv så snart ni har möjlighet.
- ✓ **Meddela oss den totala längden på Ert grävda dike**
- ✓ SAVMAN levererar ut en slang (25mm) i den längd ni meddelat oss. Lägg slangen i diket på Er tomt. Låt slangen sticka upp 30-50cm i varje ände. Lämna en liten grop i dikets ändrar ifall slangändarnas läge behöver justeras. Nu kan Ni ösa igen diket.
- ✓ **Meddela oss när slangen är nerlagd** i kabeldiket Ni grävt på er tomt
- ✓ SAVMAN:s fiberblåsare kopplar ihop slangarna. Fiberkabel blåses i och lämnas i rulle på ytersidan av er husvägg. Sker oftast inom 2 - 8 veckor efter att ni meddelat att slangen är ilagd, men kan ta både kortare och längre tid.
- ✓ SAVMAN:s fibertekniker bokar tid för installation med er. Installationen utförs vardagar 08.00-15.00. **Det inkluderar håltagning i er yttervägg** och montering av fiberdosa. Sker oftast inom 2 - 8 veckor efter fiberblåsningen, men kan ta både kortare och längre tid.
- ✓ Anslutningen är klar, och färdig att använda när ni får en avtalsbekräftelse från SAVMAN.



Vad ingår i anslutningsavgiften?

Allt grävarbete utanför er tomt. Slang för fiber. Fiberblåsning. **Håltagning i yttervägg** dit ni grävt och lagt i slangen. Svetsning av fiberkabel och montering av fiberdosa på insida av denna yttervägg. Tänk på att fiberdosan placeras på insida av den yttervägg dit där slangen går och att den behöver ett 220V uttag. Fiberdosan bör inte heller placeras i våtutrymmen.



Ni kan, på egen bekostnad, förbereda med intern kanalisation, om fiberdosan önskas på annan plats. Använd då flexslang eller 16mm vp-rör. Meddela oss längden på den interna kanalisationen, innan våra fiberblåsare lämnat av fiber, så att rätt längd blir inblåst. Enligt gällande regler så får fibersvetsarna inte jobba på högre höjd än 2m på stege. Slang dras alltså t.ex. inte upp till fastighetens 2:a våning via utsidan.

Kontakta oss om ni har andra frågor och funderingar. Ni når oss på telefon 0382-181800 vardagar 08-15, epost info@savman.se eller titta på vår hemsida